ГП-9915/АУ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)

ул.Профсоюзная, д.23, г.Чита, Россия, 672000,
тел/факс: (3022)384-559 / (3022)384-514,
www.tgk-14.com, e-mail: office@chita.tgk-14.com

16.05.2018 № ВЛ-1391

на № _____ от _____

ФЛ Русину А.В.

Информация для подключения объекта
«Многоквартирный жилой дом», расположенный по адресу: пер. Томский в Октябрьском районе г. Улан-Удэ с нагрузкой 0,346789 Гкал/час.
Заказчик: ФЛ Русин А.В.

Сообщаем информацию для подключения объекта:

Нагрузка
Q= 0,346789 Гкал/час, в т.ч.

а) отопление – 0,181459 Гкал/час
б) вентиляция – отсутствует
в) горячее водоснабжение – 0,165330 Гкал/час

Теплоснабжение осуществить путем врезки около неподвижной опоры (тепловая камера УТ-1) на участке тепловой сети от ТК-8-11 до ТК-8-17, тепломагистраль №6, ТЭЦ-2 при выполнении следующих условий:

1. Точка подключения к существующим тепловым сетям – инженерно-технические сети дома.
2. Предполагаемая граница балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности энергоснабжающей организации и потребителя – в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности.
3. Теплоноситель: горячая вода 136/70°С. Со срезкой на 110°С.
(В неотопительный период 70/55 °С)
Давление теплоносителя в точке подключения:
в подающем трубопроводе 6,7 кгс/см^2,
в обратном трубопроводе 5,9 кгс/см^2.
4. На проектируемой узел учета тепловой энергии получить отдельную техническую информацию.
5. Требования к прокладке трубопроводов уточнить при проектировании. Требования к изоляции теплопроводов – в соответствии с требованиями СП.
6. Схему присоединения системы отопления выполнить по независимой схеме (запас поверхности теплообменника предусмотреть не менее 25%). Предусмотреть полную автоматизацию теплового пункта. Тепловой узел оснастить приборами КИПиА согласно требованиям СП 41.101-95 и ПТЭ Тепловых энергоустановок. На вводе установить регулятор расхода. Предусмотреть защиту местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя (ПТЭТЭ п.9.1.1). Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественно-количественным методом.

7. Горячее водоснабжение выполнить по закрытой схеме (запас поверхности теплообменников предусмотреть не менее 20%).
8. Система вентиляции отсутствует.
9. Проектная документация должна быть согласована после получения условий подключения и заключения договора о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения.

Заместитель генерального директора
по сбыту В.А. Гайчук

Исп.: Срулевич Т.А.
Тел.: (3012) 29-08-86